

MENNYISÉGKIMUTATÁS - BÖLCSŐDE KÖZEPES KERT			
TERVKÓD: BMTK2021 - 02			
Kíírás nem tartalmaz öntözőrendszer anyaglistát!			
Tétel neve	Tétel részletezése	Mennyiség	
<b>Bontási, tisztítási munkálatok - kert területe: 1375,91 m2</b>			
Gyomirtás	Teljes terület totális gyomirtása	1,0	alk.
Rotálás	Teljes terület felrotálása	1 375,9	m <sup>2</sup>
Nyessedék eltávolítása	A teljes területen a nyessedék kigereblyézése a rotálás után	1 375,9	m <sup>2</sup>
<b>Kerti betonszegély építése (évelőágyás szegély - beton alépitményre) - 27,93 fm</b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés szegély építéshez, 40 cm-es mélységben	2,8	m <sup>3</sup>
Alap készítése kerti beton szegély számára	C20-25-ös beton sávalap készítése 25 cm vastagságban	1,7	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø0/32 szemméretű homokos kavics finomágy kialakítása	0,7	m <sup>3</sup>
Kerti betonszegély lerakása	1000x200x50 mm-es beton kerti szegély lerakása, beton alépitménybe	27,9	fm
Szállítás		1,0	egység
<b>Fémszegély építése (veteményes szegély - beton alépitményre) - 18,84 fm</b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés szegély építéshez, 40 cm-es mélységben	1,9	m <sup>3</sup>
Alap készítése kerti beton szegély számára	C20-25-ös beton sávalap készítése 25 cm vastagságban	1,2	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø0/32 szemméretű homokos kavics finomágy kialakítása	0,5	m <sup>3</sup>
Kerti betonszegély lerakása	1000x200x50 mm-es beton kerti szegély lerakása, beton alépitménybe	18,8	fm
Szállítás		1,0	egység
<b>Stabilizált zúzottkő burkolat építése (gyalogos közlekedésre - zúzottkő alépitményre, fémszegéllyel) - 106,68 m2</b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés burkolat építéshez, 15 cm-es mélységben	16,0	m <sup>3</sup>
Geotextil	Fekete színű, vízáteresztő geotextil, min. 190 g/m <sup>2</sup> , a friss murvaréteg alá, a murva alsó rétegekkel való keveredésének megakadályozására, 10 %-os átfedéssel	117,4	m <sup>2</sup>
Zúzottkő alap készítése	10 cm vastag ø12/20 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	10,7	m <sup>3</sup>
Zúzottkő burkolat	5 cm vastag ø0/20 szemméretű kőzúzalék, természetes színben	5,3	m <sup>3</sup>
Alap készítése kerti beton szegély számára	C20-25-ös beton sávalap készítése 10 cm vastagságban	7,1	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø0/32 szemméretű homokos kavics finomágy kialakítása	10,7	m <sup>3</sup>
Fémszegély lerakása	2500x100x25 mm-es fémszegély lerakása, beton alépitménybe	177,8	fm
Szállítás		1,0	egység
<b>Térkő burkolat építése (gyalogos közlekedésre - zúzottkő alépitményre, kerti beton szegéllyel) - 137,44 m2</b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés burkolat építéshez, 30 cm-es mélységben	41,2	m <sup>3</sup>
Zúzottkő alap készítése	11 cm vastag ø0/32 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	15,1	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø4/22 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	13,7	m <sup>3</sup>
	3 cm vastag kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	4,1	m <sup>3</sup>
Térkőburkolat	6 cm vastag térkő burkolat lerakása	8,2	m <sup>3</sup>
Alap készítése kerti beton szegély számára	C20-25-ös beton sávalap készítése 25 cm vastagságban	5,9	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø0/32 szemméretű homokos kavics finomágy kialakítása	13,7	m <sup>3</sup>
Kerti betonszegély lerakása	1000x200x50 mm-es beton kerti szegély lerakása, beton alépitménybe	59,3	fm
Szállítás		1,0	egység
<b>Zúzottkő burkolat építése (gyalogos közlekedésre - zúzottkő alépitményre, kerti beton szegéllyel) - 34,9 m2</b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés burkolat építéshez, 15 cm-es mélységben	5,2	m <sup>3</sup>
Geotextil	Fekete színű, vízáteresztő geotextil, min. 190 g/m <sup>2</sup> , a friss murvaréteg alá, a murva alsó rétegekkel való keveredésének megakadályozására, 10 %-os átfedéssel	38,4	m <sup>2</sup>
Zúzottkő alap készítése	10 cm vastag ø12/20 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	3,5	m <sup>3</sup>
Zúzottkő burkolat	5 cm vastag ø0/20 szemméretű kőzúzalék, természetes színben	1,8	m <sup>3</sup>
Alap készítése kerti beton szegély számára	C20-25-ös beton sávalap készítése 25 cm vastagságban	4,7	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø0/32 szemméretű homokos kavics finomágy kialakítása	3,5	m <sup>3</sup>
Kerti betonszegély lerakása	1000x200x50 mm-es beton kerti szegély lerakása, beton alépitménybe	46,7	fm
Szállítás		1,0	egység

<b>Öntött gumiburkolat építése (gyalogos közlekedésre - zúzottkő alépitményre, gumiszegéllyel) - 34,95 m<sup>2</sup></b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés burkolat építéshez, 35 cm-es mélységben	12,2	m <sup>3</sup>
Geotextil	Fekete színű, vízáteresztő geotextil, min. 190 g/m <sup>2</sup> , a friss murvaréteg alá, a murva alsó rétegekkel való keveredésének megakadályozására, 10 %-os átfedéssel	38,4	m <sup>2</sup>
Zúzottkő alap készítése	20 cm vastag ø20/55 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	0,7	m <sup>3</sup>
	5 cm vastag ø11/22 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	1,7	m <sup>3</sup>
	3 cm vastag ø4/11 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	1,0	m <sup>3</sup>
	2 cm vastag ø2/4 szemméretű kőzúzalék, természetes színben, tömörítve	0,7	m <sup>3</sup>
Öntött gumiburkolat	3 cm vastag SBR gumigranulátum réteg	1,0	m <sup>3</sup>
	1 cm vastag EPDM granulátum réteg, tetszőleges színben	0,3	m <sup>3</sup>
Alap készítése gumiszegély számára	C20-25-ös beton sávalap készítése 25 cm vastagságban	0,7	m <sup>3</sup>
	10 cm vastag ø0/32 szemméretű homokos kavics finomágy kialakítása	0,3	m <sup>3</sup>
Gumiszegély lerakása	1000x200x50 mm-es beton kerti szegély lerakása, beton alépitménybe	10,5	fm
Szállítás		1,0	egység
<b>Típegők lerakása (zúzottkő alépitményre) - 121 db</b>			
Tükrökészítés	Tükrökészítés 15 cm-es mélységben	2,2	m <sup>3</sup>
Zúzottkő alap készítése	10 cm vastag homokos kavics tömörítve	1,5	m <sup>3</sup>
Kör alakú típegők lerakása	Kör alakú, szürke beton (40x5,5 cm) típegők lerakása, zúzottkő alapra	121,0	db
Szállítás		1,0	egység
<b>Dísznövények telepítése</b>			
Fák telepítése	Konténeres anyag	13	db
Cserjék telepítése	Konténeres anyag	1 557	db
Évelők telepítése	Konténeres anyag	779	db
Ültetőgödrök talajjavítása	Ültetőgödrök talajjavítása 15-40 cm-es vastagságban, növénymérettől függően	30,0	m <sup>3</sup>
Szállítás	Növények beszerzése	1,0	alk.
<b>Gyepesítés 636,51 m<sup>2</sup></b>			
Gyepesítés talajelőkészítése	Talajelőkészítés - meglévő terepre 10-15 cm vastagságban tápanyagban gazdag termőföld terítése	95,5	m <sup>3</sup>
Gyepesítés magvetéssel	Fűmagkeverék, műtrágya kiszórása	636,5	m <sup>2</sup>